TECHNISCHE DATEN

	UM	CTP20	CTP40	CTP60	CTP80	CTP125	CTP200	CTP250	CTP300	CTP350
Nennleistung	KW	18	35	55	75	125	225	325	425	525
Ertrag	%	96	96	96	97	97	98	98	98	98
Breite	mm	760	1100	1100	1100	1580	1580	1800	1800	1800
Tiefe	mm	1250	1800	1800	1800	2450	2450	2700	2700	2700
Höhe	mm	1700	1900	1900	1900	2300	2300	2800	2800	2800
Volumen der umgefassten Wärme	l	100	632	616	600	1485	1399	2050	1978	1884
Masse	kg	650	900	1000	1400	2050	2250	3200	3500	3750
Verbindung Hin- und Rückfahrt (toll) bei Ausgang Anti-Kondensation (Montage mit Puffer)	toll	1"	2"	2"	2"	DN80 (3")	DN80 (3")	DN80 (3")	DN80 (3")	DN80 (3")
Verbindung Hin- und Rückfahrt der Heizkreise	toll	1"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Verbindung ACC	toll	1/2"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Anzahl der Heizkreise	set	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kapazität des Boilers	l/min	20-30 Liter /Minute la 45°C								
Stromversorgung	V Hz A	230 50 16	230 50 16	230 50 16	230 50 16	230 50 16	230 50 16	400 50 16	400 50 16	400 50 16
Stromverbrauch *wenn die Heizanlagen funktioniert*	(W/h)	320	480	480	480	650	620	1050	1050	1050
Maximaler Betriebsdruck	bar	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Maximale Arbeitstemperatur der Wärme	°C	95	103	103	103	103	103	103	103	103
Minimaler Innen durch Messer des Schornsteines	mm	250	250	250	250	300	300	400	400	400
Durchmesser des Ausgangs des Rauchabzugs (Verbindung)	mm	130	130	130	130	150	150	200	200	200
Trichter der Pellets / Kapazität	l	300	600	600	600	800	800	800	NU	NU
Raum der Montage (Abstände vorn/ hinten/seitlich)	m	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5	0.8 0.7 0.5
Temperatur der Rauchabzugs bei der Evakuierung	°C	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100	60-100